


DETAJL D1



STREŠNI SLOJ - TERASA

- 1cm granitogres
- mapelastik
- 8cm armirani cem. estrih+el. kabli za ogrevanje
- 0.5cm hidroizolacija-bitumen zgornji sloj (kot npr. BauderKARAT)
- 0.5cm hidroizolacija-samolepilna prvi sloj (kot npr. BauderTEC KSA DUO)
- 15-20cm toplotna izolacija (kot npr. Bauder PIR FA)
- parna zapora (kot npr. BauderTHERM DS 2)
- bitumenski prednamaz (kot npr. Burkolit V)
- 18cm AB plošča
- 1cm notranji omet

SESTAVA PARAPETA VERTIKALNO

- kaširana Fe pločevina (lepljena na OSB)
- 18mm OSB plošča
- 3-5cm XPS
- 0.5cm hidroizolacija
- 15cm AB vez

PARAPETNI ZID

- 0.5cm mrežica + fasadni omet
- 10cm toplotna izolacija - XPS
- 1cm dvojna hidroizolacija
- 20cm opečna nosilna konstrukcija
- 19cm ALU podkonstrukcija fasadne obloge (vmes toplotna izolacija kamena volna 16cm+zračni prostor 3cm)
- 0.8cm MAX EXTERIOR fasadne plošče

ZUNANJE  
ŽALUZIJE+KOMARNIK  
-pokrivna maska, lamele in vodila v barvi RAL 9007

DETAJL 1 - PARAPETNI ZID M 1:10

št.lista: 13

sprememba: opis spremembe: datum spremembe: podpis:



podjetje za projektiranje, urbanizem visoke in nizke gradnje, inženiring Britof 292, 4000 Kranj • www.mega.si tel.: 04/23 428 20 • faks: 04/23 428 21

investitor DOM UPOKOJENCEV KRANJ  
Cesta 1. maja 59, 4000 Kranj

objekt/lokacija GRADNJA ZIMSKEGA VRTA PRI DNEVNEM VARSTVU  
parc.št. 140/2, 150/3; k.o. HUJE

vrsta projekta/	PZI	št. nacrt	A-10/17
vrsta nacrt	ARHITEKTURA	merilo	1:10
vsebina/projekt	DETAJL 1 - PARAPETNI ZID	datum	avgust 2017
odg. projektant	Mojca Kos, udia ZAPS - 0023	št. projekta	10/17
projektant	Saša Pirnat, udia		